

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RETIRADA TOCONES DE PALMERAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE GRANITO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
U02CAB090P	ud DESTOCONADO PALMERA D > 50 cm. Destoconado de PALMERA de diámetro mayor de 50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y relleno de tierra compactada del hueco resultante.					4,00	88,89	355,56
E02SZ020	m3 RELLE/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.					6,72		
	REPOSICIÓN BORDES DE ALCORQUES	4	2,80	0,60		11,52		
		8	2,40	0,60				
						18,24	26,93	491,20
	TOTAL 01							846,76
02	SOLERAS Y PAVIMENTACIÓN							
U04AC030Z	m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/l e=10cm Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/l, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.					6,72		
	REPOSICIÓN BORDES DE ALCORQUES	4	2,80	0,60		11,52		
		8	2,40	0,60				
						18,24	7,84	143,00
E10GBA030Q	m2 SOLADO GRANITO GRIS QUINTANA Solado de granito gris Quintana de 3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.					6,72		
	REPOSICIÓN BORDES DE ALCORQUES	4	2,80	0,60		11,52		
		8	2,40	0,60				
						18,24	83,92	1.530,70
	TOTAL 02							1.673,70
03	JARDINERÍA							
U09PB060J	ud LAURUS NOBILIS 1,5-2 m. CON. Laurus nobilis (Laurel común) de 1,5 a 2 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.					4,00	63,44	454,75
	TOTAL 03							454,75
	TOTAL							2.975,20